

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

Μορφοβούνι 8/6/2023
Αρ. πρωτ : 6757

ΠΡΟΣ ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει το έργο «**Αποκατάσταση υποδομών από κυκλώνα ΙΑΝΟ Τ.Κ. Λαμπερού και Μοσχάτου (Β Φάση)**» Α.Φ 11/2023

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Θα γίνουν οι κάτωθι εργασίες:

Τ.Κ. ΛΑΜΠΕΡΟΥ

Θα γίνει επέκταση αγωγού ύδρευσης ΡΕ- Φ40- 16ατμ μήκους 1150,0μ.απο τον οικισμό Αγίου Αθανασίου έως την Πλαζ Λαμπερού ,προκειμένου να υδροδοτηθούν οι Δημοτικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται εκεί. Ο αγωγός θα ακολουθήσει την παρακάτω χάραξη (σχ1)

ΕΓΣΑ 87	Χ	Υ
Αρχή Α	308131	4350560
Β	308218	4350672
Γ	308219	4350704
Δ	308274	4350985
Ε	308260	4351069
Τέλος Ζ	307792	4351374

Θα τοποθετηθούν τα απαραίτητα συνδετικά τεμάχια, φρεάτια διακλάδωσης και βανών .Ο αγωγός θα ακολουθεί υφιστάμενους δρόμους και ερείσματα δρόμων , θα είναι τοποθετημένος σε σκάμμα 80*60εκ και επιχωμένος με αμμοχάλικο. Τέλος το οδόστρωμα θα επαναφερθεί στην προτεραία του κατάσταση .

Τ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ

1) ΤΟΙΧΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΑΤΣΑΠΟΣΤΟΛΗ

Θα κατασκευαστεί τοιχίο αντιστήριξης στη θέση του παλιού ετοιμόρροπου τοιχίου στην Τ.Κ. Μοσχάτου και συγκεκριμένα στη θέση “Γατσαποστόλη” με συντεταγμένες προσδιορισμού κατά ΕΓΣΑ’87 Χ=309475 , Υ= 4354293.

Πιο συγκεκριμένα θα καθαιρεθεί το παλιό ετοιμόρροπο τοιχίο από λιθοδομή και σε καλύτερη θέση πιο ευνοϊκή ως προς το εφαιπτόμενο κοινοτικό μονοπάτι, θα κατασκευαστεί νέο τοιχίο από λιθοδομή, μήκους 6 μέτρων, ύψους 2 μέτρων και βάση θεμελίου 1,15 μέτρα. Η βάση του τοιχίου θα είναι από σκυρόδεμα ενώ για την ανωδομή που θα κατασκευαστεί από λιθοδομή θα επαναχρησιμοποιηθούν οι ίδιοι λίθοι που είναι σε καλή κατάσταση μετά την καθαίρεση.

2) ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΩΣΤΗ

Πρόκειται να καθαιρεθούν σκαλοπάτια και αντ’ αυτών να τσιμεντοστρωθεί ένας δημοτικός δρόμος στην Τ.Κ. Μοσχάτου στη θέση “Κωστή” με συντεταγμένες προσδιορισμού κατά ΕΓΣΑ 87 Χ=309603 , Υ=4354324, προς εξομάλυνση του δρόμου και την δυνατότητα διέλευσης αυτοκινήτου μέσω αυτού.

Πιο συγκεκριμένα θα γίνει καθαίρεση των υφιστάμενων σκαλοπατιών με τις αντίστοιχες χωματουργικές εργασίες προς εξομάλυνση του δρόμου, σε μήκος 15 μέτρων περίπου μέτρων σε όλο το επιτρεπόμενο πλάτος του δρόμου και στη συνέχεια θα ακολουθήσει τσιμεντόστρωση αυτού με επένδυση δομικού πλέγματος.

Προϋπολογισμός Μελέτης

Αθροισμα Εργασιών :		17.828,70
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%	3.209,17
Άθροισμα		21.037,87
Απρόβλεπτα	15,00%	3.155,68
Άθροισμα		24.193,55
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ		-
Άθροισμα		24.193,55
ΦΠΑ	24,00%	5.806,45
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		30.000,00

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για το ανωτέρω έργο.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. **Απόσπασμα ποινικού μητρώου.** Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. **Φορολογική ενημερότητα**

γ. **Ασφαλιστική ενημερότητα** (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

ε.) **ε. Βεβαίωση** εγγραφής στο ΜΕΕΠ (**Α1 ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ**) ή στα μητρώα εργοληπτών της Περιφερειακής ενότητας Καρδίτσας (εμπειροτεχνικά) ,αντιστοίχου τάξης και κατηγορίας.(**ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ**)

Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Νάνος