ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

17.11.2026 12:43:50
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ
AIKATERINI KOUTSOSPYROU

ΑΔΑ: 907846ΝΚΟΤ-ΜΨΨ
ΑΔΑΜ: 26PROC020211651
Αθήνα, 17/11/2026
Α. Π.: 523305

ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ,
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖ/ΝΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖ/ΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Κεφαλληνίας 104
Ταχ. Κώδικας : 112 51- Αθήνα
Πληροφορίες : Γρ. Προϊσταμένου
Τηλέφωνο : 210 8663644
email : dabmm@culture.gr

ΠΡΟΣ: 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ Α.Τ.Ε.
email: info@ilissosate.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

C.P.V. : 45453100-8

Η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση πρόσβασης κοινού με κλίμακες, εγκατάσταση αναβατορίου ΑΜΕΑ στη νότια είσοδο του Τεμένους Βαγιαζήτ και λειτουργικός φωτισμός στο εσωτερικό του μνημείου» εκτιμώμενης αξίας 30.000,00 € (πλέον ΦΠΑ), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 118 του ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Α. Η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/519585/16-11-2026 Απόφαση έγκρισης της τεχνικής έκθεσης για τη διαμόρφωση πρόσβασης κοινού με κλίμακες, την εγκατάσταση αναβατορίου ΑΜΕΑ στη νότια είσοδο του Τεμένους Βαγιαζήτ και τον λειτουργικό φωτισμό στο εσωτερικό του μνημείου.

Β. Για την χρηματοδότηση του έργου έχει εκδοθεί η υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/439859/08-10-2026 Απόφαση (ΑΔΑ: ΡΞΨ846ΝΚΟΤ-ΔΤ4, ΑΔΑΜ: 26REQ019948474 2026-10-08) με την οποία εγκρίθηκε δέσμευση πίστωσης ύψους τριανταεφτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (37.200,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του έτους 2026 (Ειδικός φορέας 1022-2040-0000000 και ΑΛΕ 2420301001) για το έργο «Διαμόρφωση πρόσβασης κοινού με κλίμακες, εγκατάσταση αναβατορίου ΑΜΕΑ στη νότια είσοδο του Τεμένους Βαγιαζήτ και λειτουργικός φωτισμός στο εσωτερικό του μνημείου».

Γ. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δέκα ημέρες (10 ΗΗ) από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης.

Το έργο θα εκτελεστεί στον άμεσο περιβάλλοντα χώρο του Τεμένους Βαγιαζήτ, καθώς και στο εσωτερικό του μνημείου, και απαιτείται η εκτέλεση των κάτωθι εργασιών:

- Πλήρης κατασκευή της κλίμακας και του πλατυσκάλου μπροστά από τη νότια είσοδο του μνημείου, ήτοι των στοιχείων θεμελίωσης από οπλισμένο σκυρόδερμα, του μεταλλικού σκελετού μετά των απαραίτητων συνδέσεων, των πάσης φύσεως προστατευτικών βαφών και επενδύσεων, της σημειακής έδρασης του μεταλλικού σκελετού στην τοιχοποιία του μνημείου με αναστρέψιμη μέθοδο, και των προβλεπόμενων προστατευτικών κιγκλιδωμάτων και χειρολισθήρων.
- Κατασκευή, από την εσωτερική πλευρά της θύρας εισόδου, φορητής ράμπας ΑμεΑ, από σανίδες πλάτους 20 εκ.
- Προμήθεια και εγκατάσταση αναβατορίου ΑμεΑ κατακόρυφης κίνησης, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας.

Για τον φωτισμό στο εσωτερικό του μνημείου, απαιτείται η εκτέλεση των κάτωθι εργασιών:

- Τοποθέτηση Α) επιδαπέδιων φωτιστικών στις τέσσερις πλευρές των κεντρικών πεσσών, καθώς και στις παραστάδες εκατέρωθεν του μιχράμπ, και Β) φωτιστικών σωμάτων τύπου spot στις γωνίες του κεντρικού τμήματος και των φατνωμάτων της οροφής. Η τοποθέτηση θα γίνεται επί αποσπώμενων μεταλλικών βάσεων, οι οποίες θα στερεώνονται είτε επί του δαπέδου από κεραμικά πλακίδια είτε επί της ξύλινης οροφής. Η επιλογή των φωτιστικών θα γίνει σε συνεννόηση με την Υπηρεσία, κατόπιν της προσκόμισης δειγμάτων προς έγκριση, ενώ ο καθορισμός των θέσεων, της στόχευσης και της έντασης θα οριστικοποιηθεί κατόπιν επιτόπιων δοκιμών και αξιολόγησης του φωτιστικού αποτελέσματος.
- Κατασκευή της απαιτούμενης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας, με απόκρυψη των καλωδιώσεων, είτε κάτω από το κεραμικό δάπεδο, είτε πάνω από το σανίδωμα της οροφής.
- Οργάνωση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης σε διακριτές γραμμές τροφοδοσίας, οι οποίες θα αντιστοιχούν στον φωτισμό των πεσσών και σε μία ή περισσότερες γραμμές για τον φωτισμό της οροφής. Εφόσον απαιτηθεί, θα διερευνηθεί και η δυνατότητα ρύθμισης της φωτεινής έντασης (dimming) μέσω κατάλληλων τροφοδοτικών και συστήματος ελέγχου.

Δ. Η εκτιμώμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00 €) πλέον ΦΠΑ και στις τριανταεφτά χιλιάδες διακόσια ευρώ (37.200,00 €) με ΦΠΑ 24%.

Ε. Σε συνέχεια έρευνας αγοράς που διεξήχθη, παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά για την εκτέλεση του έργου **«Διαμόρφωση πρόσβασης κοινού με κλίμακες, εγκατάσταση αναβατορίου ΑΜΕΑ στη νότια είσοδο του Τεμένους Βαγιαζήτ και λειτουργικός φωτισμός στο εσωτερικό του μνημείου»**, το φυσικό αντικείμενο του οποίου περιγράφεται αναλυτικά στη συνημμένη Τεχνική Έκθεση, μέχρι και τη Τρίτη 24/11/2026 και ώρα 13:00 μ.μ.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 95 του ν.4412/2016, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης για το συνολικό αντικείμενο του έργου.
Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά.

Ε. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, παρακαλούμε πριν την ανάθεση της σύμβασης, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- Απόσπασμα ποινικού μητρώου.
- Φορολογική ενημερότητα
- Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν.4412/2016)
- Υπεύθυνη Δήλωση με βάση τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 ότι δεν έχετε καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.

Συνημμένο: 1 Τεύχος Τεχνικής Έκθεσης

Ο Προϊστάμενος της ΔΑΒΜΜ
κ.α.α.

Νίκη Σαλεμή
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΑΔΑ: 907846ΝΚΟΤ-ΜΨΨ
ΑΔΑΜ: 26PROC020211651

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΥΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/-η ……

……

με έδρα τ……..…… οδός ……..……..…… αριθ. ……..…… Τ.Κ. ……Τηλ. ……..……..…… E-mail: ……

αφού έλαβα γνώση του περιεχομένου της Τεχνικής Έκθεσης Τεύχους Τεχνικών για την εκτέλεση του έργου **«Διαμόρφωση πρόσβασης κοινού με κλίμακες, εγκατάσταση αναβατορίου ΑΜΕΑ στη νότια είσοδο του Τεμένους Βαγιαζήτ και λειτουργικός φωτισμός στο εσωτερικό του μνημείου»** δηλώνω ότι αποδέχομαι, χωρίς επιφύλαξη, την πρόσκληση για σύναψη της σχετικής σύμβασης και καταθέτω την παρακάτω οικονομική προσφορά.

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Ευρώ)
«Διαμόρφωση πρόσβασης κοινού με κλίμακες, εγκατάσταση αναβατορίου ΑΜΕΑ στη νότια είσοδο του Τεμένους Βαγιαζήτ και λειτουργικός φωτισμός στο εσωτερικό του μνημείου»	
ΦΠΑ 24%	
ΣΥΝΟΛΟ	

…….
(Τόπος και ημερομηνία)

Ο/Η Προσφέρων/-ουσα

(Ονοματεπώνυμο υπογράφοντα και σφραγίδα οικονομικού φορέα)