

24PROC016004369 2024-12-16



Δ Ε Υ Α Ρ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ
2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔΟΥ
ΡΟΔΟΥ
ΤΗΛ: 22410 45300 –Email: info@deyar.gr

Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Α Π Ο Χ Ε Τ Ε Υ Σ Η Σ

Πληρ.: κ. Γιακουμάρου Σοφία
Τηλ: 22410 45369
Email: ddsg.deyar@gmail.com

Ρόδος 16/12/2024
Αριθ. πρωτ.: 15189

Προς:

1. VAST – MAKE I.K.E.
info@vastmake.gr
2. ΚΟΡΚΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε
korkidasee@gmail.com
3. ΖΑΜΠΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
zampelakis@gmail.com

4. ΤΣΕ
meletes@central-tee.gr

Θέμα: «Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενη σε απρόβλεπτα γεγονότα, σύμφωνα με το άρθρο 269 περίπτωση δ του Ν4412/2016, και το άρθρο 269 Α του Ν4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Ν4605/2019), για το έργο : «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΕΡΡΕΥΣΕ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ βάσει του Άρθρου 269 παραγρ. δ. Ν. 4412/2016 ΓΙΑ ΚΑΠΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΡΟΔΟ», προϋπ: 30.000,00€ προ. Φ.Π.Α.»

ΣΧΕΤ.: Η με αριθμ. 871/2024 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Α.Υ.Ρ.

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε οικονομική προσφορά για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΕΡΡΕΥΣΕ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ » προϋπ. 30.000,00€ (χωρίς το ΦΠΑ). Η ανάθεση του έργου θα γίνει με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενη σε απρόβλεπτα γεγονότα, σύμφωνα με το άρθρο 269 περίπτωση δ του Ν4412/2016, και το άρθρο 269Α όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Ν4605/2019).

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σφραγισμένες με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών : την 17^η Δεκεμβρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον γνωμοδοτικού οργάνου ή στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της ΔΕΥΑΡ, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου.

Φάκελοι Προσφορών: Οι προσφορές θα υποβληθούν ενώπιον γνωμοδοτικού οργάνου στα γραφεία της Δ/σης Αποχέτευσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που αναφέρθηκε άνωθεν. Στον φάκελο προσφοράς περιέχονται: (α) ένας σφραγισμένος (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και (β) ένας σφραγισμένος (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

Τα δικαιολογητικά που θα περιέχονται στο φάκελο «Δικαιολογητικά συμμετοχής» καθορίζονται ως κατωτέρω:

- α) Βεβαίωση ΜΕΕΠ 1^{ης} τάξης και άνω για έργα Κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.

24PROC016004369 2024-12-16

β) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής ενημερότητας.

Δ) Οικονομική Προσφορά

Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (06) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Η διαδικασία θα διεξαχθεί σε ένα ενιαίο στάδιο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 269-269 Α του Ν.4412/16.

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) - άρθρο 95 παρ. α του Ν.4412/2016

Διάρκεια Σύμβασης: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δύο (02) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Η παρούσα εγκρίθηκε με την με αριθ. 871/2024 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Δεν αξιολογούνται προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.38 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021)

Εσωτερ. Διανομή

1. Πρόεδρο ΔΣ
2. Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή
3. Μέλη επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.
4. Φάκελο έργου (κα. Γιακουμάρου Σοφία)
5. Χρονολ. Αρχείο

Συνημμένα: Μελέτη έργου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑΡ
SOTIRIOS
VAGIANOS
Digitally signed by
SOTIRIOS VAGIANOS
Date: 2024.12.16
14:23:20 +02'00'

ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:	ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΕΡΡΕΥΣΕ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:	37.194,54 € (με το Φ.Π.Α.)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2024

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η μελέτη αφορά την επείγουσα αποκατάσταση της βλάβης του ΚΑΑ στην περιοχή «ΦΑΛΗΡΑΚΙ», της Δ.Ε. Καλλιθέας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στις 30/10 και 01/12 του 2024 επικράτησαν στο Νησί της Ρόδου, ακραία καιρικά φαινόμενα, και συγκεκριμένα έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες, που προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές στην ευρύτερη περιοχή της Δ. Ε. Καλλιθέας. Αποτέλεσμα αυτής της θεομηνίας ήταν και η καταστροφή της γέφυρας επί της Δ. Ρόδου – Καλλιθέας στην περιοχή «ΦΑΛΗΡΑΚΙ». Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε την διάβρωση και την υποσκαφή των θεμελίων της γέφυρας με αποτέλεσμα να καταστραφεί και ο ΚΑΑ λυμάτων διατομής Φ800, που διερχόταν κατάντι της γέφυρας και διοχέτευε τα λύματα προς τις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού της ΔΕΥΑΡ.

Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης αφορά επείγουσα αποκατάσταση της βλάβης του ΚΑΑ, και την διοχέτευση των λυμάτων στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού ώστε να μην καταλήγουν θάλασσα.

Οι εργασίες για την κατασκευή των ανωτέρω περιλαμβάνουν αναλυτικά :

- α). Εκσκαφές – Επιχώσεις
- β). Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών σωλήνων ΡΕ Φ800 και ειδικών τεμαχίων

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 37.194,54 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α , και η εκτέλεση του έργου θα γίνει από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Ρόδου για το έτος 2024.

Ρόδος 13 / 12 / 2024
Συντάχθηκε

ΝΙΚΟΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ

Ρόδος 13/ 12 / 2024

Θεωρήθηκε
Ο Διευθυντής Αποχέτευσης



ΜΑΤΣΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Σχετ. Αρθρα Προτύπων. Τιμολογίων.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Μονάδα	ΑΡΘΡΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ		ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ	
		Μετρήσης	ΑΝΑΘ.	ΜΕΛΕΤΗΣ	ΕΚΤΕΛ.	ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
1η ΟΜΑΔΑ : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ -ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ								
ΠΤΕΥΕ 3.10.02.01, ΠΤΕΥΕ 3.11.02.01	Εκσκαφή ορυγμάτων για την αντιμετώπιση βλαβών του δικτύου ύδρευσης ή αποχέτευσης σε κάθε είδους έδαφος, βάθους έως 4,00 μ. με πλάτος πυθμένα έως 3,00 μ. και την την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση κατά την εκτέλεση σποραδικών έργων. (Διαστάσεις ορυγματος : 40,00 Χ 2,00 Χ 1,5)	m³	ΥΔΡ 6081.1 (90%) και ΥΔΡ 6082.1 (10%)	120,00	120,00	13,95	1.674,00	5.983,10 5.983,10
ΠΤΕΥΕ 4.13	Καθαίρεσεις κατασκευών από άσπλο σκυρόδεμα κατά την εκτέλεση σποραδικών έργων.	m³	ΥΔΡ 6082.1	8,00	8,00	25,20	201,60	
ΠΤΕΥΕ 3.12	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ. Κατά την εκτέλεση σποραδικών έργων.	MM	ΥΔΡ 6087	40,00	40,00	15,50	620,00	
ΠΤΕΟΕ Β- 65.3	Πλήρωση ορυγμάτων με κροκάλες συλλεκτές ή λίθους λατομείου διαστάσεων μεγαλύτερων από 0,10 m και μικρότερων από 0,30 m, για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm κατά την εκτέλεση σποραδικών έργων. (Ογκος επίχωσης : 40,00 Χ 2,00 Χ 1,00)	m3	ΟΔΟ- 2313	80,00	80,00	20,45	1.636,00	
ΠΤΕΥΕ 5.05.02	Επίχωσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm κατά την εκτέλεση σποραδικών έργων. (Ογκος επίχωσης : 40,00 Χ 2,00 Χ 0,50)	m3	ΥΔΡ 6068	40,00	40,00	18,50	740,00	
ΠΤΕΥΕ 9.10.04	Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20. (Ογκος σκυροδεματος : 40,00 Χ 1,50 Χ 0,2)	m3	ΥΔΡ 6327	12,00	12,00	88,00	1.056,00	
ΠΤΕΥΕ 6.01.01.01	Λειτουργία εργοστασιακών αντλητικών συγκροτημάτων diesel ή βενζινοκινητών ισχύος έως 1,0 HP κατά την εκτέλεση σποραδικών έργων.	Ωρες	ΥΔΡ 6106	15,00	15,00	3,70	55,50	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ							5.983,10	
2η ΟΜΑΔΑ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
ΠΤΕΥΕ 16.20	Απομόνωση και αφαίρεση τμήματος αγωγού από οποιοδήποτε υλικό, ο οποίος έχει υποστεί φθορά και απαιτείται η αντικατάσταση του κατά την εκτέλεση σποραδικών έργων.							13.160,00 13.160,00
ΠΤΕΥΕ 16.20.04	Για διάμετρο υφιστάμενου αγωγού mm 0800	τεμ.	ΥΔΡ 6630.1 (35%) + ΥΔΡ 6611.1 (65%).	2,00	2,00	580,00	1.160,00	
ΠΤΕΥΕ 16.18	Αποκατάσταση βλάβης αγωγού οποιουδήποτε υλικού με ανοξείδωτο μανσόν (σέλλα) από ανοξείδωτο χάλυβα κατά την εκτέλεση σποραδικών έργων.							
ΠΤΕΥΕ 16.18	Για διάμετρο μανσόν (σέλας) mm 0800	τεμ.	ΥΔΡ 6611.1 (30%) + ΥΔΡ 6622.1	8,00	8,00	1.500,00	12.000,00	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ							13.160,00	
3η ΟΜΑΔΑ : ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ								
ΠΤΕΥΕ 12.13.04	Μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση αγωγών από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2							10.852,50 10.852,50
ΠΤΕΥΕ 12.14.01.20	Αγωγός διαμέτρου DN 800 mm / PN 10 atm	MM	ΥΔΡ 6622.3	40,00	40,00	270,00	10.800,00	
ΠΤΕΥΕ 2.01	Μετακίνηση συνεργείου - μηχανημάτων - οχημάτων στη θέση εργασίας για την επισκευή βλάβης κατά την εκτέλεση σποραδικών έργων.	χλμ	ΥΔΡ 6071	25,00	25,00	2,10	52,50	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ							10.852,50	

Σχετ. Αρθρα Προτύπων. Τιμολογίων.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Μονάδα Μετρήσης	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ	
				ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΕΛ.		ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						29.995,60	
Προστίθεται Φ.Π.Α. 24 % x 29.996 =							7.198,94
Σ Υ Ν Ο Λ Ο						37.194,54	
Ρόδος 13 / 12 / 2024 Συντάχθηκε  ΝΙΚΟΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ			Ρόδος 13/ 12 / 2024 Θεωρήθηκε Ο Διευθυντής Αποχέτευσης  ΜΑΤΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 				