

24PROC016075811 2024-12-24



Δ Ε Υ Α Ρ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ
2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ
ΤΗΛ: 22410 45300 – www.deyar.gr – Email: info@deyar.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Πληρ: κ. Σάββας Μάτσης
Τηλ. : 22410 45387
E-mail: ddsg.deyar@gmail.com

Ρόδος : 24/12/2024

Αρ.Πρωτ. : 15576

Προς:

1. ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ Μ ΚΟΣΜΟΣ Θ ΟΕ
3. ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ ΑΤΕΕ

ΤΕΕ

meletes@central.tee.gr

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΥ " Ο ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ "»

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε προσφορά για τον Α/Α 211975 ΕΣΗΔΗΣ , ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα δημοπράτησης «Προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016 για ανάδειξη αναδόχου που θα εκτελέσει το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΥ "Ο ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ "» προϋπολογισμού **59.876,27 €** χωρίς το Φ.Π.Α.

Μαζί με την οικονομική προσφορά θα πρέπει να συνυποβληθούν , σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ 2 και 3 του άρθρου 80 του Ν .4412/2016 για έλεγχο τα απαιτούμενα από την νομοθεσία παρακάτω δικαιολογητικά :

- Απόσπασμα ποινικού μητρώου
- Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
- Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών την 20/01/2025 και ώρα 10:00πμ.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία .

Εσωτερ. Διανομή

1. Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή
2. Διευθυντή Αποχέτευσης
3. Φάκελο έργου (κος Σάββας Μάτσης)
4. Χρονολ. Αρχείο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΔΕΥΑΡ

ΒΑΣΙΛΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



24REQ015846817 2024-11-26

ΔΕΥΑΡ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Α Π Ο Χ Ε Τ Ε Υ Σ Η Σ

ΕΡΓΟ:	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΥ " Ο ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ".
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:	59.876,27€ (χωρίς το Φ.Π.Α.)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΚΑΕ	15.00.92.55

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες: Μάτσης Σάββας

Ρόδος 26/11/2024
Αρ. Πρωτ. 14336

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Στο κοιμητήριο Ρόδου "ο ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ" το δίκτυο της αποχέτευσης των όμβριων υδάτων είναι έλλειπες και κατά τόπους ανεπαρκές διότι με την πάροδο των ετών το δίκτυο έχει ριζωθεί και έχουν καταστραφεί οι σωληνώσεις του, με αποτέλεσμα την συγκέντρωση υδάτων κατά περιοχές σε βαθμό που να μην μπορεί να γίνει δυνατή η τέλεση ακολουθιών αλλά και η επίσκεψη των πολιτών σε πολλά μέρη του κοιμητηρίου. Για το λόγο αυτό σε αυτή την μελέτη προβλέπεται η κατασκευή νέου τμήματος δικτύου ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ στην περιοχή μελέτης με δίκτυο το οποίο θα είναι από σωλήνες PVC πίεσης 16 ατμοσφαιρών ονομαστικής διαμέτρου Φ315mm. Επίσης θα κατασκευαστούν μεταλλικές εσχάρες συλλογής των υδάτων σε συγκεκριμένα σημεία συμβολής καθώς και φρεάτια ελέγχου του δικτύου όπου αυτό είναι αναγκαίο. Το νέο δίκτυο Φ315 θα κατασκευασθεί κατά μήκος όλης της Ανατολικής πλευράς του κοιμητηρίου η οποία είναι παράλληλη με την παραλιακή περιμετρική οδό και θα οδηγηθεί, κάτω από το περιμετρικό τοίχιο του κοιμητηρίου διασχίζοντας κάθετα τον ασφαλτοστρωμένο βόρειο δρομίσκο, στον παρακείμενο ποταμό. Επίσης στην παρούσα μελέτη προβλέπεται να τοποθετηθούν όπου λείπουν ή να αντικατασταθούν όπου αυτό είναι αναγκαίο οι παλαιές εσχάρες συλλογής του υφιστάμενου παλαιού δικτύου καθώς και ο καθαρισμός των αυλάκων και η επίστρωση τους με τσιμεντοκονία όπου αυτό είναι απαιτητό.

2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αναλυτικότερα οι κυριότερες εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι κάτωθι:

- Α) Εκσκαφή ορύγματος διαστάσεων πλάτους 1,00 μέτρου και μέγιστου βάθους 1,50 μέτρου.
- Β) Τοποθέτηση των αγωγών Αποχέτευσης εντός του σκάμματος
- Γ) Εγκιβωτισμός του δικτύου με άμμο λατομείου και επίχωση του με θραυστό υλικό λατομείου.
- Δ) Κατασκευή των μεταλλικών εσχάρων συλλογής των ομβρίων
- Ε) Αποκατάσταση του οδοστρώματος με ασφαλτικό.

24REQ015846817 2024-11-26

3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Η συνολική προθεσμία για την αποπεράτωση όλων των εργασιών και την παράδοση του έργου είναι τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

4. ΔΑΠΑΝΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η δαπάνη του έργου που θα κατασκευασθεί αφορά σε όλες τις εργασίες που απαιτούνται για την πλήρη αποπεράτωση του έργου. Περιλαμβάνονται όλες οι προμήθειες και οι μεταφορές υλικών.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των **59.876,27 €** χωρίς το Φ.Π.Α.

4. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ

1	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	€	59.876,27
2	ΦΠΑ 24 %	€	14.370,30
3	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α.	€	74.246,57

Ρόδος 26/11/ 2024
Θεωρήθηκε
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑΡ



ΜΑΤΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ



Ρόδος 26/ 11 / 2024
Συντάχθηκε
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ



ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

<


24REQ015846817 2024-11-26

[illegible]

ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	7.809,95
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2	59.876,27
ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΦΠΑ 24%	14.370,30
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	74.246,57

ΡΟΔΟΣ 26/11/2024

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ



ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ



ΜΑΤΣΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

